

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W ŚW JANA CHRZCICIELA W PAMIĘCINI		
1	Rozdział	Kompleksowy remont dachu kościoła		
1.1	Element	Rusztowania i roboty towarzyszące		
1	KNR -5980/1	Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych - wykonanie i rozebranie zabezpieczenia: z plandeki na istniejącym deskowaniu	m2	543,410
2	KNR 202-1611-08-00	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokości: do 10 m	100 m2	1,100
3	KNR 202-1613-02-00	Montaż i demontaż instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości: do 15 m, przy istniejącej inst.uziemiającej	100 m2	1,100
4		Praca rusztowań systemowych (wynajem)	1 doba	92,000
5	PKZ 005-0002-89-00	Ułożenie na dachu pomostów poziomych do transportu materiałów	m2	15,000
6	kalk.ind.	Odkurzenie powierzchni stropu	kpl	1,000
1.2	Element	Roboty rozbiórkowe		
7	KNR 401-0521-04-00	Rozebranie pokrycia z gontów przy kryciu: podwójnym	m2	543,410
8	KNR 401-0535-06-00	Rozebranie rur spustowych : nie nadającej się do użytku	m	72,000
9	KNR 401-0535-04-00	Rozebranie rynien : nie nadającej się do użytku	m	75,000
10	KNR 404-0506-06-00	Rozebranie elementów pokrycia dachu : - kosze rynnowe	szt	9,000
11	KNR 401-0535-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	m2	51,500
12	KNNR 009-0601-05-00	Demontaż zwodów instalacji odgromowej nienaprzężanych poziomych	m	65,000
13	KNR 403-1138-06-00	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym, mocowanych na podłożu z: dachówki, eternitu lub gontu	szt	65,000
14	KNR 005-1664-02-00	Zsyp budowlany do gruzu, o długości: ponad 10 do 20 m	kpl	1,000
15	KNR 221-0101-01-00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyrmy.	m3	12,500
16	PKZ 002-0002-02-00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 10 km. z opłatą za wysypisko	m3	12,500
1.3	Element	Pokrycie dachowe		
17	kalk.ind.	Wypełnienie ubytków w konstrukcji drewnianej żywicą	m3	0,550
18	kalk.ind.	Ułożenie włókna szklanego w wypełnieniach	m2	50,000
19	KNR 401-0627-06-00	Impregnacja poprzez trzykrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami : konstrukcji dachu	m2	764,410
20	KNR 401-0627-04-00	Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie preparatami przeciw szkodnikom: bali i krawędziaków - dot. konstrukcji dachu	m2	764,410
21	KNR 401-0631-01-10	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - dto. konstrukcji dachu	m2	764,410
22	KNR 202-0410-03-00	Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 40 x 60 mm	m2	543,410
23	KNR 015-0517-02-00	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat	m2	543,410
24	KNR 401-0627-03-01	Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami solowymi: desek lub płyt deskowania	m2	543,410
25	KNR -6005/5	Pokrycie dachów membraną na podłożu drewnianym jedna warstwa	m2	543,410
26	PKZ 005-0001-25-00	Krycie dachu gontami łupanymi , przy nachyleniu połaci dachu: ponad 85 do 120% - podwójnie	m2	1 195,500
27	KNR 401-0628-03-00	Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie preparatami olejowymi: desek i płyt - dot. zabezpieczenie przeciwwodne gontów	m2	543,410
28	PKZ 023-0202-01-00	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą	m2	48,000
1.4	Element	Obróbki blacharskie i odwodnienie dachu		
29	KNR -5971/1	Wykonanie uchwytów do: rynien	szt	75,000
30	KNR -5926/3	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej, o średnicy: 18 cm	m	75,000
31	KNR -5926/5	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt	9,000
32	KNR -5925/1	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej, o średnicy: 12 cm	m	72,000
33	KNR -5918/1	Kosze zbiornikowe gładkie z blachy miedzianej, płaskie prostokątne, o wymiarach: 25x35 cm	szt	9,000
34	KNR -5924/2	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej - o szerokości: ponad 25 cm	m2	51,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Wymiana instalacji odgromowej		
2.1	Element	Instalacja odgromowa		
35	PKZ 017-1654-12-00	Ułożenie zwodów na wieżach, kościołach, ratuszu, wykonane przewodem miedzianym 8 mm, o wysokości: do 30 m	m	65,000
36	KNR 508-0301-02-00	Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez osadzenie : kolków plast. w cegle	szt	16,000
37	KNNR 005-0609-02-00	Iglice z ostrzem odgromowym mocowane do ściany wieży	szt	2,000
38		Badanie skuteczności zerowania	ryczałt	1,000

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Św. Jana Chrzciciela
Parafian 2000
82-812 Jastrowie
NIP 6680851000; REGON 140124478

Ryszard Jaskólski
Uprawnienia do projektowania, kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robót w bud.
w specjalności architektonicznej
i konstrukcyjno-budowlanej
GA.N.302/8346/11/19/83